



Theatercollectief SKaGeN – TRIOMF! Technische Fiche

Deze technische fiche maakt integraal deel uit van het contract. Niets uit deze fiche mag worden vervangen of weggelaten zonder schriftelijke bevestiging van het gezelschap

Algemene Informatie:

SKaGeN
Maarschalk Gerardstraat 4
2000 Antwerpen
België
+32 485630874
www.skagen.be
korneel@skagen.be

Première: De Studio, Antwerpen 4/12/24
Regie: SKaGeN

Algemene coördinatie: Korneel Hamers korneel@skagen.be +32 485 63 08 74
Technische coördinatie: Eric Engels eric.engels@telenet.be +32 496 97 13 01

Crew gezelschap

Clara van den broek, Valentijn Dhaenens, Korneel Hamers, Mathijs F Scheepers, Clara Cleymans, Dagmar Dierick - **acteurs**

Tom Van Den Brande	techniek	vdb.tom@hotmail.com	+32 476 01 62 52
Ine Van Bortel	techniek	inevanbortel@gmail.com	+32 474 59 46 69

Crew Theater

3 technici te voorzien voor opbouw en afbraak
Extra handen (vrijwilligers) om mee 1u de scene af te breken /op te ruimen zijn zeer welkom.

Algemeen:

Duur voorstelling: **75min**

Zaal: Podium en publieksofstelling

Parking te voorzien:	1 vrachtwagen (9m) en 4 personenauto's
Kleedkamers te voorzien:	min. 3 kleedkamers te voorzien met sanitair, water en handdoeken
Catering:	Broodmaaltijd op de middag voor 2 technici (1x veggie) Creatieve, verse warme maaltijd voor 8 personen. (3x veggie. 5x non-veggie waarvan 1 persoon zonder look en 1 persoon zonder spinazie.) Avondeten graag om 18u.
Speelvlak afmetingen	8m (B) x 10m (D)
Podium hoogte minimaal	4m50
Podium opstelling	normaal, frontaal
Rook:	er wordt een rookmachine gebruikt op scène
Podium Vloer	balletvloer of open (we nemen eigen tapijt mee)
Toegang tot podium	Minimum hoogte nodig van 2m05 om vlot met de karren van loskade tot aan podium te geraken (2m03 x 1m65 x 0,8m)

Te voorzien door Theater:

Audio:

- FOH
- 2 x monitor op scene (LR)
- XLR kablage

Licht:

- 11 par CP62
- 13 PC 1Kw
- 6 Profiel 1Kw
- 6 ledpar (type Chauvet Colorado Solo of vergelijkbaar)
- Kleurenfilters volgens plan
- 5-pins DMX kablage (aansluitingen op scene zie lichtplan)
- 32A, 400V aansluiting op scene voor ballast HMI
- 4 x licht toren

Diverse

- Regie licht, geluid, video samen in de zaal – voldoende grote regietafel voorzien
- Communicatielijn tussen regie en scene

Electro

- Shuko en verdeelblokken
- 32A kabel voor aansluiten ballast HMI

Algemeen:

- stofzuiger

Voorzien door gezelschap

Audio:

- Mengtafel Allen & Heath QU-16
- Laptop
- In-Ears

Licht:

- 2 x HQI 400W (gasontlading)
- 1 x HQI/HMI 2,5Kw + ballast (aansluiting 32A, 400v) (gasontlading)
- Shutter voor HMI (1 x DMX aansluiting 5-pins)
- 4 x CLF led Wash (DMX aansluiting)
- 4 x Luxibel BP9 (DMX aansluiting)
- 4 x Chauvet Freedom H1 (wireless)
- Chamsys
- 2 x Briteq Lowfog
- 1 x ventilator

Video:

- 1 x Beamer Epson EB-L1495U
- Kablage
- ophanging

Decor: (zie foto's)

- Wand:
 - Verrijdbare wand: wordt opgebouwd op 5 karren + tegengewicht (voorzien door gezelschap)
 - Bestaat uit 5 afzonderlijke wanddelen van ca. 45 kg/stuk
 - Afmetingen volledige wand: 4m05 x 8m25
 - de wand wordt tijdens het stuk van voor naar achteren gereden door acteurs
- Tapijt: 5 stukken van 8m x 2m, gewicht ca. 30 kg/stuk
- 32 x (decor)boomstronken
- 1 x (decor)boom; Hoogte: 5m of 7m, afhankelijk van hoogte zaal. *Boom is zelfstaand (truss + baseplate), maar wordt uit veiligheid bovenaan steeds verbonden met trek of ander beschikbare rigging punt.*

Timing

Aankomst techniek	10u
Aankomst acteurs	16u-17u
Opbouwtijd	6u
Duur voorstelling	75min
Afbouwtijd	2,5u

Bovenstaand schema kan aangepast worden in onderling overleg. Indien de eerste voorstelling voor de middag plaatsvindt, gelieve een opbouwdag voordien te voorzien.

Lichtplan TRIOMF (full)



